

NOVOS PRÉDIOS MODULARES PARA O CAMPUS DA UNICAMP

Eduardo Jamal Francisco dos Santos, Edilene Teresinha Donadon, Gabriela Marques

Romero, Yoshio Shimamoto

UNICAMP/CINFRA

jamal@unicamp.br

DOI: 10.20396/simtec.v3.2010.10330

RESUMO: Durante a década de 80, a UNICAMP viu-se diante da necessidade de construção rápida de edifícios que atendessem a crescente demanda acadêmica e de pesquisas. Na ocasião foi pensado um edifício modular em sistema de alvenaria estrutural visando a rapidez de execução e a racionalização da construção. O projeto consistia em um bloco central de serviços (escada e sanitários) e duas “asas” com planta livre com caixilhos de ambos os lados. Esse projeto atendeu a demanda da universidade por muitos anos, sendo realizado por execução direta (realizada pela própria mão de obra da universidade), porém terminou banalizado pela repetição e pelo seu uso inadequado, desse modo, terminou rejeitado pelo meio acadêmico, recebendo inclusive o apelido de “Pinottinho”. Contudo, a principal vantagem desse edifício, a rapidez de execução não conseguiu mais ser repetida no campus. O trabalho aqui apresentado pretende mostrar 3 novos modelos de edifícios modulares que visam a racionalização e a rapidez de projeto e da construção dentro da Universidade dentro dos novos moldes em andamento – a execução indireta (obras terceirizadas); mas que além disso, buscam agregar personalidade, diversidade e atender às especificidades dos edifícios, sem repetição de um padrão único.

PALAVRAS-CHAVE: Campus universitário, Racionalização da construção, Edifício universitário